HU-Budapest: Bontási, terepelőkészítési és eltakarítási munka

2005/S 133-132048

IDŐSZAKOS ÉRTESÍTÉS - KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK

nem pályázati felhívás

Építési beruházás

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Igen.

I. SZAKASZ: SZERZŐDÉSKÖTŐ SZERVEZET

I.1) **A szerződéskötő szervezet hivatalos megnevezése és címe:**
BKV Rt., Akácfa u. 15., HU-1072 Budapest. Tel.: +36 1 461 6500. Fax: +36 1 322 1440.

I.2) **További információk a következő címen szerezhetők be:**
BKV Rt. DBR Metró Projektigazgatóság, Címzett: Gulyás László, Curia u. 3., VI. em, HU-1053 Budapest. Tel.: +36/1/267-2248. Fax: +36/1/267-6217. E-mail: info@metro4.hu. URL: www.metro4.hu.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

II.1) **A szerződéskötő szervezet által a szerződéshez rendelt elnevezés:**

II.2) **Az építési beruházás helyszíne:**
Magyarország, Budapest. A munkákat a két állomás helyszínén kell elvégezni.

II.3) **Nómenklatúra**

II.3.1) **Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):**
45111000, 45221200, 45223500.

II.3.2) **Egyéb vonatkozó nómenklatúra (NACE):**

II.4) **A munka jellege és köre:**
Az Budapesti 4.sz. metróvonal I. szakasz 05. sz. szerződése - Fővám tér és Kálvin tér állomás szerkezetek - képezi jelen eljárás tárgyát.
• Kiviteli tervezés
• Megelőző közműkiváltások, forgalomterelés, felszíni előkészítő munkák
• Meglévő vasbeton szerkezetek bontása
• Résfalas dobozműtárgyak szerkezete
• Állomási peronalagutak, főszellőző műtárgyak (bányászati módszer lőttbetonos biztosítással, illetve vasbeton belső héjszerkezet zsalukocsival)
• Épület süllyedések megelőzése, helyreállítása
Főbb mennyiségek (összesen)
- Vízzáró résfal 17 000 m2.
- Vízzáró cölöpfal Ø1,0 m 1200 m2.
- Földkiemelés (doboz műtárgyból) 130 000 m3.
- Földkiemeléses bányászati módszerrel 8500 m3.
- Horgonyzás 10-12 m hosszú 800 db.
- Szigetelés 10 000 m3.
- Vasbeton szerkezet 30 000 m3.

- Beépített lőtt beton 3500 m3
- Vasbeton alagúti falazat, zsalukocsival 5000 m3.
- Kiegyenlítő feltöltő beton 7500 m3.

II.5) **A tervezett munkák becsült költsége:**
9,5 milliárd HUF.

II.6) **A következők tervezett kezdőnapja:**
Eljárás: 15.7.2005 - Munka: 1.6.2006.

II.7) **A befejezés tervezett dátuma:**
1.6.2008.

II.8) **Fizetési feltételek és fizetési mód:**
Megbízó 10% előleget biztosít.
Megbízó az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. §-a alapján teljesíti.

II.9) **Az eljárás típusa:**
Tárgyalásos.

II.10) **Egyéb információ:**

IV. SZAKASZ: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.1) **A szerződéskötő szervezet által a szerződéshez rendelt hivatkozási szám:**

IV. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) **Az értesítés nem kötelező jellegű:**
Nem.

VI.2) **A szerződés az EU alapokból finanszírozott projekttel/programokkal kapcsolatos:**
Nem.

VI.3) **Az értesítés feladásának dátuma:**
6.7.2005.