

HU-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése**2005/S 157-157300****IDŐSZAKOS ÉRTESEITÉS - KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK****nem pályázati felhívás****Építési beruházás**

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Igen.

I. SZAKASZ: SZERZŐDÉSKÖTŐ SZERVEZET**I.1) A szerződéskötő szervezet hivatalos megnevezése és címe:**

BKV Rt., Akácfa u. 15., HU-1072 Budapest. Tel.: +36 1 461 6500. Fax: +36 1 322 1440.

I.2) További információk a következő címen szerezhetők be:

BKV Rt. DBR Metró Projektigazgatóság, Címzett: Gulyás László, Curia u. 3., VI. em., HU-1053 Budapest. Tel.: +36/1/411-3060. Fax: +36/1/411-3051. E-mail: Info@metro4.hu. URL: www.metro4.hu.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS**II.1) A szerződéskötő szervezet által a szerződéshez rendelt elnevezés:****II.2) Az építési beruházás helyszíne:**

Magyarország, HU-Budapest.

II.3) Nómenklatúra**II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):**

45221000, 45111290, 45221200, 45223500, 45261400, 45262210, 45262426.

II.3.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (NACE):**II.4) A munka jellege és köre:**

Az Budapesti 4.sz. metróvonal I. szakasz 06. sz. szerződőse - Rákóczi tér, Népszínház utca, Keleti pu. állomás szerkezetek - képezi jelen eljárás tárgyát.

- Kiviteli tervezés.

- Megelőző közműkiváltások, forgalomterelés, felszíni előkészítő munkák.

- Vasbeton szerkezetek bontása.

- Részfalas dobozműtárgyak szerkezete.

- Állomási peronalagutak, (bányászati módszer löttbetonos biztosítással, illetve vasbeton belső falazat zsalukocsival).

- Épület süllyedések megelőzése, helyreállítása.

Főbb mennyiségek (A méretek és mennyiségek tájékoztató jellegűek!)

- Víz záró részfal, 38 000 m².

- Fürt cölöp Ø 1,0m, 600 m¹.

- Földkiemelés (doboz műtárgyból), 560 000 m³.

- Földkiemeléses bányászati módszerrel, 5 000 m3.
- Horgonyzás 15-20 m hosszú, 800 db.
- Szigetelés, 57 000 m2.
- Vasbeton szerkezet, 70 000 m3.
- Beépített lőtt beton, 700 m3.
- Vasbeton alagúti falazat, zsalukocsival, 2 500 m3.
- Kiegyenlítő feltöltő beton, 10 000 m3.
- Vasbeton szerkezet bontás, 1 000 m3.

II.5) **A tervezett munkák becsült költsége:**

10,2 milliárd HUF.

II.6) **A következők tervezett kezdőnapja:**

Eljárás: 1.9.2005 - Munka: 1.6.2006.

II.7) **A befejezés tervezett dátuma:**

1.3.2009.

II.8) **Fizetési feltételek és fizetési mód:**

Megbízó 10% előleget biztosít. Megbízó az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§-a alapján teljesíti.

II.9) **Az eljárás típusa:**

Meghívásos.

II.10) **Egyéb információ:**

IV. SZAKASZ: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.1) **A szerződéskötő szervezet által a szerződéshez rendelt hivatkozási szám:**

IV. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) **Az értesítés nem kötelező jellegű:**

Nem.

VI.2) **A szerződés az EU alapokból finanszírozott projekttel/programokkal kapcsolatos:**

Nem.

VI.3) **Az értesítés feladásának dátuma:**

10.8.2005.